

Produktbeskrivelse

TENSIO TS AS

INNHOILDSFORTEGNELSE

1	Innledning	3
1.1	Produktpriser	3
1.2	Provisoriske anlegg	3
1.3	Gjeldende for alle produkter	3
1.3.1 Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner	3
1.3.2 Dokumentasjonskrav	4
1.4	Tekniske spesifikasjoner	4
1.5	Produktoversikt	4
2	Hovedprodukter	5
M001	Oppsett direktemålt måler	5
M002	Oppsett trafomålt måler	5
M003	Nedtak direktemålt måler	6
M004	Nedtak trafomålt måler	6
M005	Overgang 1-fas til 3-fas (direktemålt måler)	6
M006	Overgang fra direktemålt til trafomålt måler	6
M007	Overgang fra trafomålt til direktemålt måler	7
M008	Plombering direktemålt måler	7
M009	Plombering trafomålt måler	7
3	Tilleggsprodukter	7
T101	Kabel 50 kvadrat (pr. løpemeter)	7
T102	Kabel 95 kvadrat (pr. løpemeter)	8
T103	Kabel 240 kvadrat (pr. løpemeter)	8
T104	PVC rør 110 mm stivrør (pr. løpemeter) og trekking av kabel	8
T105	Langbend 110 mm (pr. stk)	8

T106 Kabeldekkplater (pr. stk.) 1 stk. = 1,2 m	9
T107 Jordwire 50 kvadrat (pr. løpemeter)	9
T108 Skjøt av kabel t.o.m. 95 kvadrat.....	9
T109 Skjøt av kabel over 95 kvadrat	9
T110 Sikringslist stikkledning t.o.m. 160A.....	10
T111 Sikringslist stikkledning over 160A.....	10
T112 Tilkoblingsmodul stikkledning t.o.m. 400A.....	10
T113 Utflytting av K-vern (Inntaksskap – KSIP412/CDC420)	11
T114 Utflytting av K-vern (Tilknytningsskap/NEK399)	11
T115 Utflytting av K-vern (Sikringslist i kabelskap).....	11
T116 Inntaksskap KSIP412.....	12
T117 Kabelskap CDC420	12
T118 Kabelskap CDC440	12
T119 Kabelskap CDC460	12
T120 Syng mellom to stk. 399 skap.....	13
T121 Forskriftspliktig dokumentasjon av stikkledning	13
T122 GPS-innmåling av stikkledning der tredjepart utfører innmålinga.....	14
T123 Håndgraver på vegne av kunde inkl. kabellegging (pr. løpemeter).....	14
T124 Kondemnering: Frakobling og jording av kabel (pr. kabel)	15
T090 Bomtur grunnet manglende leveranse fra nettselskapet	15
T091 Gebyr for mangelfullt arbeid eller ikke levert dokumentasjon	15

1 INNLEDNING

Produktene er begrenset til arbeid i forbindelse med kundetilknytningen. Det vil si den siste kabelavgreningen inn til anlegget. Det forutsettes at arbeid er meldt via Elsmart.

For kjøp av materiell kan installatør med godkjent avtale opprette eget kundenummer hos Nettselskapet sin logistikkpartner. Det er tillatt å bruke andre grossister, men materiellet som brukes skal være i henhold til vedlegg C02 Materielliste.

MERK! For Nettselskapet skal det benyttes værbestandige sikringer. (Værbestandige sikringer krever SLD00-list (<160A))

1.1 PRODUKTPRISER

Produktprisene er fastsatt av prekvalifiseringsutvalget i samråd med Nelfo. Prisene indeksreguleres i henhold til Avtalen.

Det vil være noen produkter som er priset til kr 0,-. Dette betyr at Installatøren selv lager avtale med kunde for pris på det aktuelle produktet.

1.2 PROVISORISKE ANLEGG

Provisoriske anlegg er en kundeinitiert jobb og skal derfor ikke bekostes av nettselskapet. Se vedlegg C01 Tekniske spesifikasjoner for prosedyre.

1.3 GJELDENE FOR ALLE PRODUKTER

Produktene inkluderer alt nødvendig materiell. Inkludert er også prosjektering, planlegging/tilrettelegging, rigg/drift, montasje, transport, arbeidsavvikling, merking, plombering og dokumentasjon.

1.3.1 Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner

Måler og måleutstyr leveres av nettselskapet og belastes kunden direkte via anleggsbidraget. Montasje av måler bekostes av nettselskapet og inngår i målerproduktene. Annen montasje av måleutstyr dekkes av kunden i henhold til REN sine retningslinjer.

Elektroentreprenøren monterer måletransformatorer, måleromkobler, legger frem, og tilkobler måleledninger mellom måleromkobler og strømtransformatorene. Dette gjelder også ledninger på måleromkoblerens sekundærside.¹

¹ RENblad 4002 - LS Distribusjonsnett – Måling - Krav til målepunkt i lavspent -installasjoner trafomåling

1.3.2 Dokumentasjonskrav

All dokumentasjon, herunder samsvarserklæring, sluttkontroll og bildedokumentasjon skal gå via Elsmart arbeidsordre applikasjonen. Billedokumentasjonen må være tydelig og med lesbar merking.

1.4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forskriftskrav, nettselskapets spesifikasjoner samt REN-blad skal følges i rekkefølgekravet oppgitt i Avtalen. Se vedlegg C01 Tekniske spesifikasjoner.

Link til REN-blader: <https://www.ren.no/installatorblader>

1.5 PRODUKTOVERSIKT

Produktkode	Produktnavn	Enhet
M001	Oppsett direktemålt måler	STK
M002	Oppsett trafomålt måler	STK
M003	Nedtak direktemålt måler	STK
M004	Nedtak trafomålt måler	STK
M005	Overgang 1-fas til 3-fas (direktemålt måler)	STK
M006	Overgang fra direktemålt til trafomålt måler	STK
M007	Overgang fra trafomålt til direktemålt måler	STK
M008	Plombering direktemålt måler	STK
M009	Plombering trafomålt måler	STK
T101	Kabel 50 kvadrat (pr. løpemeter)	M
T102	Kabel 95 kvadrat (pr. løpemeter)	M
T103	Kabel 240 kvadrat (pr. løpemeter)	M
T104	PVC rør 110 mm stivrør (pr. løpemeter) og trekking av kabel	M
T105	Langbend 110 mm (pr. stk.)	STK
T106	Kabeldekkplater (pr. stk.) 1 stk. =1,2 m	STK
T107	Jordwire 50 kvadrat (pr. løpemeter)	M
T108	Skjøt av kabel t.o.m. 95 kvadrat	STK
T109	Skjøt av kabel over 95 kvadrat	STK
T110	Sikringslist stikkledning t.o.m. 160A	STK
T111	Sikringslist stikkledning over 160A	STK
T112	Tilkoblingsmodul stikkledning t.o.m. 400A	STK
T113*	Utflytting av K-vern (Inntaksskap – KSIP412/CDC420)	STK
T114*	Utflytting av K-vern (Tilknytningsskap/NEK399)	STK
T115*	Utflytting av K-vern (Sikringslist i kabelskap)	STK
T116	Inntaksskap KSIP412	STK

T117	Kabelskap CDC420	STK
T118	Kabelskap CDC440	STK
T119	Kabelskap CDC460	STK
T120	Sying mellom to stk. 399 skap	STK
T121	Forskriftspliktig dokumentasjon av stikkledning	STK
T122	GPS-innmåling av stikkledning der tredjepart utfører innmålinga	STK
T123	Håndgraving på vegne av kunde inkl. kabellegging (pr. løpemeter)	M
T124	Kondemnering: Frakobling og jording av kabel (pr. kabel)	STK
T090**	Bomtut grunnet manglende leveranse fra nettselskapet	STK
T091**	Gebyr for mangelfullt arbeid eller ikke levert dokumentasjon	STK

* Produktene gjelder kun hvor det er montert en koblingsboks/skap inne hos kunde som er nettselskapets eiendom.

** Dersom benyttelse av disse postene krever oppdragsgiver skriftlig begrunnelse som vedlagt dokumentasjon. Dette skal leveres ved ferdigstilling eller før godkjent overtagelse.

2 HOVEDPRODUKTER

Hovedproduktene vil man kun få muligheten til å velge ett produkt pr. anlegg i Elsmart meldingen.

M001 OPPSETT DIREKTEMÅLT MÅLER

Produktet gjelder montasje av ny direktekoblet måler i nye installasjoner. Måleren bestilles via godkjent Elsmart-melding. Se punkt for krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner.

M001 Oppsett direktemålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M002 OPPSETT TRAFOMÅLT MÅLER

Produktet gjelder montasje av ny trafokoblet måler. Måler og måleutstyr bestilles via godkjent Elsmart-melding. Se punkt for krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner.

M002 Oppsett trafomålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M003 NEDTAK DIREKTEMÅLT MÅLER

Produktet gjelder demontering av direktekoblet måler. Måler skal returneres Nettselskapet og leveres til en av våre stedlige lokasjoner.

M003 Nedtak direktemålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M004 NEDTAK TRAFOMÅLT MÅLER

Produktet gjelder demontering av trafomålt måler. Måler skal returneres Nettselskapet og leveres til en av våre stedlige lokasjoner. Serienummeret på målertransformatorene skal leses av og rapporteres via Elsmart AO applikasjon.

M004 Nedtak trafomålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M005 OVERGANG 1-FAS TIL 3-FAS (DIREKTEMÅLT MÅLER)

Produktet gjelder demontering av eksisterende og montasje av ny direktekoblet måler. Måleren bestilles via godkjent Elsmart-melding. Måler skal returneres Nettselskapet og leveres til en av våre stedlige lokasjoner. Se punkt for krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner.

M005 Overgang 1-fas til 3-fas (direktemålt måler)	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M006 OVERGANG FRA DIREKTEMÅLT TIL TRAFOMÅLT MÅLER

Produktet gjelder demontering av eksisterende direktekoblet måler og montasje av ny trafokoblet måler. Måler og måleutstyr bestilles via godkjent Elsmart-melding. Måler skal returneres Nettselskapet og leveres til en av våre stedlige lokasjoner. Se punkt for krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner.

M006 Overgang fra direktemålt til trafomålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M007 OVERGANG FRA TRAFOMÅLT TIL DIREKTEMÅLT MÅLER

Produktet gjelder demontering av eksisterende trafokoblet måler og montasje av ny direktekoblet måler. Serienummeret på målertransformatorene skal leses av og rapporteres via Elsmart AO applikasjon. Måleren bestilles via godkjent Elsmart-melding. Måler skal returneres Nettselskapet og leveres til en av våre stedlige lokasjoner. Se punkt for krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner.

M007 Overgang fra trafomålt til direktemålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M008 PLOMBERING DIREKTEMÅLT MÅLER

Produktet gjelder plombering av direktekoblet måler.

M008 Plombering direktemålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

M009 PLOMBERING TRAFOMÅLT MÅLER

Produktet gjelder plombering av trafokoblet måler og måleutstyr.

M009 Plombering trafomålt måler	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

3 TILLEGGSPRODUKTER

Tilleggsprodukter vil være mengdebasert og er enten stykk eller meterspris. Her vil det være viktig at man er nøyaktig, da dette blir en del av kundens tilbud for anleggsbidrag.

T101 KABEL 50 KVADRAT (PR. LØPEMETER)

Produktet gjelder kabel. Forlegningsmetode utføres i henhold til våre instruksjoner og retningslinjer. Vi krever rør eller dekkbord på alle stikkledninger. Fra tomtegrense og inn til 399 skap skal det benyttes stivrør. Husk å legge til produktene T104 (PVC rør 110 mm stivrør), T105 (Langbend 110 mm) når langbend benyttes og T106 (kabeldekkplater).

T101 Kabel 50 kvadrat (pr. løpemeter)	Mengde	Pris
Montørtid		
TFXP 50mm ²	1	
Sum		

T102 KABEL 95 KVADRAT (PR. LØPEMETER)

Produktet gjelder kabel. Forlegningsmetode utføres i henhold til våre instruksjoner og retningslinjer. Vi krever rør eller dekkbord på alle stikkledninger. Fra tomtegrense og inn til 399 skap skal det benyttes stivrør. Husk å legge til produktene T104 (PVC rør 110 mm stivrør), T105 (Langbend 110 mm) når langbend benyttes og T106 (kabeldekkplater).

T102 Kabel 95 kvadrat (pr. løpemeter)	Mengde	Pris
Montørtid		
TFXP 95mm ²	1	
Sum		

T103 KABEL 240 KVADRAT (PR. LØPEMETER)

Produktet gjelder kabel. Forlegningsmetode utføres i henhold til våre instruksjoner og retningslinjer. Vi krever rør eller dekkbord på alle stikkledninger. Fra tomtegrense og inn til 399 skap skal det benyttes stivrør. Husk å legge til produktene T104 (PVC rør 110 mm stivrør), T105 (Langbend 110 mm) når benyttes og T106 (kabeldekkplater).

T103 Kabel 240 Kvadrat (pr. løpemeter)	Mengde	Pris
Montørtid		
TFXP 240mm ²	1	
Sum		

T104 PVC RØR 110 MM STIVRØR (PR. LØPEMETER) OG TREKKING AV KABEL

Produktet gjelder stivrør og benyttes sammen med kabel (T101, T102 eller T103).

T104 PVC rør 110 mm stivrør (pr. løpemeter) og trekking av kabel	Mengde	Pris
Montørtid		
PVC rør 110 mm stivrør (pr. løpemeter)	1	
Sum		

T105 LANGBEND 110 MM (PR. STK)

Produktet gjelder når det må benyttes bend i forbindelse med legging av rør for stikkledning (produkt T101, T102 eller T103).

T105 Langbend 110 mm (pr. stk.)	Mengde	Pris
Montørtid		
Langbend 110 mm (pr. stk.)	1	
Sum		

T106 KABELDEKKPLATER (PR. STK.) 1 STK. = 1,2 M

Produktet gjelder kabeldekkplater. Benyttes når deler av beskyttelsen på stikkledningen erstattes med kabeldekkplater. Benyttes sammen med (T101, T102 eller T103).

T106 Kabeldekkplater (pr. stk.) 1 stk. = 1,2 m	Mengde	Pris
Montørtid		
Kabeldekkplater (pr. stk.) 1 stk. = 1,2 meter	1	
Sum		

T107 JORDWIRE 50 KVADRAT (PR. LØPEMETER)

Produktet gjelder materiell; jordwire. Forlegningsmetode utføres i henhold til våre instruksjoner og retningslinjer. NB! Brukes kun når stikkledningen legges frem til grunnmursskap.

T107 Jordwire 50 kvadrat (pr. løpemeter)	Mengde	Pris
Montørtid		
CU-line KHF 50mm ²	1	
Sum		

T108 SKJØT AV KABEL T.O.M. 95 KVADRAT

Produktet gjelder der kabler må skjøtes.

T108 Skjøt av kabel t.o.m. 95 kvadrat	Mengde	Pris
Montørtid		
Skjøt v.krymp MPC-M-43, mek	1	
Sum		

T109 SKJØT AV KABEL OVER 95 KVADRAT

Produktet gjelder der kabler må skjøtes.

T109 Skjøt av kabel over 95 kvadrat	Mengde	Pris
Montørtid		
Skjøt v.krymp MPC-63, mek	1	
Sum		

T110 SIKRINGSLIST STIKKLEDNING T.O.M. 160A

Produktet gjelder montering av sikringslist i kabelskap med nødvendig materiell.

T110 Sikringslist stikkledning t.o.m. 160A	Mengde	Pris
Montørtid		
Sikringslastbryter SLD00	1	
Uisolert tilkoblingsklemme ADU 95	1	
Kabelholder AC 32 (50 kvd) / AC 40 (95 kvd)	1	
Høyeffekt sikringer (NH00 80A 500V Værbestandig)	3	
Sum		

T111 SIKRINGSLIST STIKKLEDNING OVER 160A

Produktet gjelder montering av sikringslist i kabelskap med nødvendig materiell.

T111 Sikringslist stikkledning over 160A	Mengde	Pris
Montørtid		
Sikringslastbryter SLD1 / SLD2	1	
Isolert tilkoblingsklemme ADI300	1	
Kabelholder AC 60 (240 kvd)	1	
Høyeffekt sikringer (NH2 250A 500V Værbestandig)	3	
Sum		

T112 TILKOBLINGSMODUL STIKKLEDNING T.O.M. 400A

Produktet gjelder montering av tilkoblingsmodul i kabelskap med nødvendig materiell.

T112 Tilkoblingsmodul stikkledning t.o.m. 400A	Mengde	Pris
Montørtid		
Kabelholder AC 32 (50 kvd) / AC 40 (95 kvd) eller AC 60 (240 kvd)	1	
Isolert tilkoblingsklemme ADI95 / ADI300	4	
Sum		

T113 UTFLYTTING AV K-VERN (INNTAKSSKAP – KSIP412/CDC420)

Produktet gjelder utflytting av kortslutningsvern som tilhører Nettselskapet fra innsiden av huset til utvendig inntaksskap.

T113 Utflytting av K-vern (Inntaksskap – KSIP412/CDC420)	Mengde	Pris
Montørtid		
Inntaksskap (KSIP412 / CDC420)	1	
Sikringslastbryter SLD00	1	
Uisolert tilkoblingsklemme ADU95	1	
Isolert tilkoblingsklemme ADI95	3	
Høyeffekt sikringer (NH00 80A 500V Værbestandig)	3	
Sum		

T114 UTFLYTTING AV K-VERN (TILKNYTNINGSSKAP/NEK399)

Produktet gjelder utflytting av kortslutningsvern som tilhører Nettselskapet fra innsiden av huset til utvendig tilknytningsskap.

T114 Utflytting av K-vern (Tilknytningsskap/NEK399)	Mengde	Pris
Montørtid		
Tilknytningsskap (230V/400V)	1	
Fundament/Sokkel for tilknytningsskap	1	
Sum		

T115 UTFLYTTING AV K-VERN (SIKRINGSLIST I KABELSKAP)

Produktet gjelder utflytting av kortslutningsvern som tilhører Nettselskapet fra innsiden av huset til eksisterende kabelskap.

T115 Utflytting av K-vern (Sikringslist i kabelskap)	Mengde	Pris
Montørtid		
Sikringslastbryter SLD00	1	
Uisolert tilkoblingsklemme ADU95	1	
Kabelholder AC 32 (50 kvd) / AC 40 (95 kvd)	1	
Høyeffekt sikringer (NH00 80A 500V Værbestandig)	3	
Sum		

T116 INNTAKSSKAP KSIP412

Produktet gjelder oppsett av inntaksskap KSIP412 som plasseres ved husvegg med behov for flere uttak/tilkoblinger.

T116 Inntaksskap KSIP412	Mengde	Pris
Montørtid		
Inntaksskap KSIP412	1	
Fundament Mark 12 for KSIP412	1	
Sum		

T117 KABELSKAP CDC420

Produktet gjelder oppsett av kabelskap CDC420 som plasseres ved husvegg med behov for flere uttak/tilkoblinger.

T117 Kabelskap CDC420	Mengde	Pris
Montørtid		
Kabelskap CDC420	1	
Bunnplate C20-BP	1	
Sum		

T118 KABELSKAP CDC440

Produktet gjelder oppsett av kabelskap CDC440 som plasseres ved husvegg med behov for flere uttak/tilkoblinger.

T118 Kabelskap CDC440	Mengde	Pris
Montørtid		
Kabelskap CDC440	1	
Bunnplate C40-BP	1	
Sum		

T119 KABELSKAP CDC460

Produktet gjelder oppsett av Kabelskap CDC460 som plasseres ved husvegg med behov for flere uttak/tilkoblinger.

T119 Kabelskap CDC460	Mengde	Pris
Montørtid		
Kabelskap CDC460	1	
Bunnplate C60-BP	1	
Sum		

T120 SYING MELLOM TO STK. 399 SKAP

Produktet gjelder når det er felles stikkledning og det benyttes sying mellom to stk. 399 skap. Vi tillater KUN to NEK-399 skap pr. stikkledning. NB! For at vi skal godta dette må skapene plasseres i tomtegrensa mellom eierne av skapene.

T120 Sying mellom to stk. 399 skap	Mengde	Pris
Montør	1	
Universalklemme KE 67 Grå KE 67 Grå, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	3	
Universalklemme KE 67.3 Gul/Gr KE 67.3 Gul/Grønn, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	1	
TFXP 1kV 4G95mm ²	3	

T121 FORSKRIFTSPLIKTIG DOKUMENTASJON AV STIKKLEDNING

Gjelder tilfeller der stedlig graver tar seg av gravingen, f.eks. privatperson på egen tomt, eller utbyggers graveentreprenør. Denne pakken dekker nødvendig arbeid for innhenting av dokumentasjon (GPS-innmåling av grøft, bilder av grøft, o.l.) samt legging av kabel.

Dokumentasjonen skal lastes opp i Elsmart.

Dersom graving og kabelleggingen skal foregå på annen manns eiendom, må Tensio kontaktes for avklaring med tredjepart. Viser til Tekniske spesifikasjoner.

T121 Forskriftspliktig dokumentasjon av stikkledning	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

T122 GPS-INNMÅLING AV STIKKLEDNING DER TREDJEPART UTFØRER INNMÅLINGA

Produktet benyttes når stedlig graver ikke har GPS-utstyr for å måle inn stikkledning. Installatør bestiller tjenesten hos en godkjent oppmåler eks. Geomatikk via ledningsportalen. Installatøren legger på antall avhengig av postnummer.

5001	Trondheim	1	5041	Snåsa	1
5006	Steinkjer	1	5042	Lierne	2
5007	Namsos	1	5043	Røyrvik	3
5014	Frøya	3	5044	Namsskogan	3
5020	Osen	1	5045	Grono	2
5021	Oppdal	2	5046	Høylandet	3
5022	Rennebu	1	5047	Overhalla	1
5025	Røros	2	5049	Flatanger	2
5026	Holtålen	2	5052	Leka	3
5027	Midtre Gauldal	1	5053	Inderøy	1
5028	Melhus	1	5054	Indre Fosen	1
5029	Skaun	1	5055	Heim	2
5031	Malvik	1	5056	Hitra	3
5032	Selbu	2	5057	Ørland	1
5033	Tvedal	2	5058	Åfjord	2
5034	Meråker	1	5059	Orkland	1
5035	Stjørdal	1	5060	Nærøvsund	2
5036	Frosta	1	5061	Rindal	1
5037	Levanger	1			
5038	Verdal	1			

T122 GPS-innmåling av stikkledning der tredjepart utfører innmålinga	Mengde	Pris
Mengde avhengig av postnummer se tabell	1	
Sum		

T123 HÅNDGRAVER PÅ VEGNE AV KUNDE INKL. KABELLEGGING (PR. LØPEMETER)

Gjelder håndgraving der dette er nødvendig. Skal ikke legges til ved maskingraving, da skal gravekostnader utover kabelmaterieell og dokumentasjon faktureres direkte til kunde.

Dersom graving og kabelleggingen skal foregå på annen manns eiendom, må Tensio kontaktes for avklaring med tredjepart. Viser til Tekniske spesifikasjoner.

T123 Håndgraver på vegne av kunde inkl. kabellegging (pr. løpemeter)	Mengde	Pris
Montørtid		
Sum		

T124 KONDEMNERING: FRAKOBLING OG JORDING AV KABEL (PR. KABEL)

Produktet gjelder der kabel skal kondemneres og frakobles permanent. I disse tilfellene skal kableen kortsluttes og jordes.

T124 Kondemnering: Frakobling og jording av kabel (pr. kabel)	Mengde	Pris
Montør		
Kortslutningsring for 4x50mm ² opp til og med 240mm ²	1	
Sum		

T090 BOMTUR GRUNNET MANGLENDE LEVERANSE FRA NETTSELSKAPET

Produktet gjelder når det er laget tidsavtale og Nettselskapet ikke møter som avtalt med installatør. Produktet krever skriftlig begrunnelse som vedlagt dokumentasjon. Dette skal leveres ved ferdigstillelse eller før godkjent overtagelse.

T090 Bomtur grunnet manglende leveranse fra nettselskapet	Mengde	Pris
Bomtur	1	
Sum		

T091 GEBYR FOR MANGELFULLT ARBEID ELLER IKKE LEVERT DOKUMENTASJON

Produktet skal benyttes der prekvalifisert installatør ikke har utført arbeidet etter spesifisering, eller ikke har levert nødvendig dokumentasjon ved ferdigstilling. Produktet krever skriftlig begrunnelse som vedlagt dokumentasjon. Dette skal leveres ved ferdigstillelse eller før godkjent overtagelse.

T091 Gebyr for mangelfullt arbeid eller ikke levert dokumentasjon	Mengde	Pris
Gebyr	1	
Sum		